

Dotyczy: Pytania do SWZ

znak sprawy: TF/01/S/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa osłon przeciwhałasowych na estakadzie tramwajowej w obrębie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód”.

UWAGA OGÓLNA: Zakres budowy ekranów przeciwhałasowych wynosi $l=152,0$ m, wysokości 2,50 m zlokalizowanego wyłącznie na estakadzie tramwajowej w obrębie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód.

Pytania do Zamawiającego:

1. Prosimy o wyjaśnienie sposobu posadowienia słupów stalowych do mocowania ekranów akustycznych. W opisie technicznym projektu pkt 5 „posadowienie obiektu jest na istniejącym obiekcie mostowym bez powiązania z gruntem”, wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ST.08.19.OO ELEMENTY AKUSTYCZNE pkt 2.2 „Ekranu posadowione będą na palach ESC średnicy 60cm” .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował treść SST w powyższym zakresie poprzez usunięcie zapisów, o których mowa w zapytaniu. Obowiązujący zakres Zamówienia opisuje SST w wersji opublikowanej w dniu dzisiejszym (plik SST_zamienne.pdf).

2. Jeżeli montaż słupów ma być do żelbetowej kapy obiektu mostowego, estakady tramwajowej za pomocą kotew wklejanych, to prosimy o usunięcie, naszym zdaniem zbędnych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych: ST.08.OO.OO USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ, ST.08.11.02 ZASYPANIE WYKOPÓW ORAZ NASYPY WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM, ST.08.12.01 ZBROJENIE BETONU STAŁA, ST.08.13.OO BETON KONSTRUKCYJNY, ST.08.15.01 IZOLACJA POWŁOKOWA ASFALTOWA UKŁADANA NA ZIMNO oraz wykreślenie z ST.08.19.OO ELEMENTY AKUSTYCZNE pkt 2.3 Materiały do wykonania pali FSC, pkt 2.4 Materiały z wykopów, pkt 5.3 Wykonanie fundamentów, oraz wykreślenia zapisów dotyczących robót fundamentowych w punktach 6. Kontrola jakości robót, 7. Obmiar robót, 9. Podstawa płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował treść SST w powyższym zakresie poprzez usunięcie zapisów, o których mowa w zapytaniu. Obowiązujący zakres Zamówienia opisuje SST w wersji opublikowanej w dniu dzisiejszym (plik SST_zamienne.pdf).

3. Prosimy o wskazanie lokalizacji drugiego ekranu. Opis techniczny pkt 6.4 „Projektuje się wykonanie 2 ekranów akustycznych”. Na rysunku nr 1 Sytuacja, wskazana jest tylko lokalizacja pierwszego ekranu między punktami EI — E2.

Odpowiedź:

Błąd w treści opisu technicznego. Projektuje się tylko 1 ekran akustyczny.

4. Prosimy o uzupełnienie projektu o belki podwalinowe grubości 12 cm (ST.08.19.OO ELEMENTY AKUSTYCZNE pkt 2.6)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował treść SST w powyższym zakresie poprzez usunięcie zapisów, o których mowa w zapytaniu. Obowiązujący zakres Zamówienia opisuje SST w wersji opublikowanej w dniu dzisiejszym (plik SST_zamienne.pdf).

5. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy wysokość słupa stalowego należy powiększyć do wysokości 2,62 m?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował treść SST w powyższym zakresie poprzez usunięcie zapisów, o których mowa w zapytaniu. Obowiązujący zakres Zamówienia opisuje SST w wersji opublikowanej w dniu dzisiejszym (plik SST_zamienne.pdf).

6. Prosimy o wskazanie miejsc montażu wyjść awaryjnych ST.08.19.00 ELEMENTY AKUSTYCZNE pkt 2.7.5 i czy przewidziana jest konstrukcja schodów ewakuacyjnych z estakady tramwajowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował treść SST w powyższym zakresie poprzez usunięcie zapisów, o których mowa w zapytaniu. Obowiązujący zakres Zamówienia opisuje SST w wersji opublikowanej w dniu dzisiejszym (plik SST_zamienne.pdf).

7. Prosimy o wskazanie miejsc montażu paneli ekranów akustycznych transparentnych. Wskazane w ST.08.19.00 ELEMENTY AKUSTYCZNE pkt 2.2 Ekran akustyczny, pkt 5.6 Montaż ekranów na obiektach mostowych.

Odpowiedź:

W przedmiotowej inwestycji nie występują ekrany transparentne. Wszelkie zapisy dotyczące tego typu ekranów należy pominąć.

8. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między zapisami w Opisie technicznym pkt 7.1 „słupy stalowe S-1 (...) mocowane (...) kotwami M20x210/50 kl. 8.8, w ST.08.19.00 ELEMENTY AKUSTYCZNE pkt 2.8 Śruby kotwiące fi20mm wykonane ze stali S235JR ocynkowane, natomiast na rys. nr 3 Słup S-1 „kotwa (...) M20x210/50 A4 stal nierdzewna.

Odpowiedź:

Należy stosować kotwy zgodnie z rysunkiem M20x210/50 A4 stal nierdzewna. Projektant w pkt. 7.1. opisu dopuszcza zastosowanie innego systemu kotew po uprzednim uzgodnieniu przyjętych rozwiązań.

9. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między zapisami w Opisie technicznym pkt 7.2 Wypełnienie ekranów „izolacyjność od dźwięków powietrznych $D_{Lr} \geq 27\text{dB}$, klasa B3”, a ST.08.19.00 ELEMENTY AKUSTYCZNE pkt 2.7.1 „klasę izolacyjności B3, jednolicebowy wskaźnik $D_{Lr} > 24\text{dB}$ (min. 25dB). Czy panele spełniające normę dla określonej izolacyjności B3 (przedział od 24dB do 34dB) będą dopuszczone przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zakres od 24dB do 34dB.

10. Prosimy o podanie wg jakiej normy przyjąć „odporność na obciążenia dynamiczne, związane z prędkością pociągu wynoszącą 200 km/h” ST.08.19.00 ELEMENTY AKUSTYCZNE pkt 2.7.2 a).

Odpowiedź:

W przedmiotowej inwestycji tabor tramwajowy poruszający się na wiadukcie nie rozwija takich prędkości wobec tego pkt. 2.4.2 b zamieszczonych wraz z odpowiedziami SST_zamienne nie dotyczy tego projektu.

11. Prosimy o potwierdzenie spełnienia warunku ognioodporności materiałów wypełniających panele akustyczne wg klasyfikacji ogniowej normy PN-EN 13501 dot. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - ST.08.19.00 ELEMENTY AKUSTYCZNE pkt 2.7.2 d). Czy Zamawiający dopuści panel z wypełnieniem spełniający normę PN-EN 14398 dot. ekranów akustycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści panel z wypełnieniem spełniający normę PN-EN 14398 dot. ekranów akustycznych.

DATA: 09.02.2022

PREZES ZARZĄDU
Maciej Korakiewicz

Bydgoszcz, dn. 09.02.2022 r.

znak sprawy: TF/01/S/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa osłon przeciwhałasowych na estakadzie tramwajowej w obrębie węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Wschód”.

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ SIWZ

- I. Działając na podstawie §15 ust. 5 „Regulaminu zamówień o wartości szacunkowej powyżej 130.000 PLN Tramwaj Fordon Sp. z o.o.”, Zamawiający zmienia termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 21 luty do godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert: 21 luty godz. 13:00

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian:

- Ogłoszenie o zamówieniu pkt VIII.2 przyjmuje brzmienie:

„2. Termin składania ofert upływa dnia 21.02.2022 r. o godz. 12:00”

- Ogłoszenie o zamówieniu pkt VIII.3 przyjmuje brzmienie:

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2022 r. o godz. 13:00”

- SIWZ pkt XII.12.2 przyjmuje brzmienie:

„12.2. Termin składania ofert upływa dnia 21.02.2022 r. o godz. 12:00”

- SIWZ pkt XII.12.4 przyjmuje brzmienie:

„12.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2022 r. o godz. 13:00”

Aktualizacji ulegają również Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (plik: SST_zamienne.pdf)

Zatwierdził:

Prezes Zarządu Tramwaj Fordon Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

.....
Maciej Kozakiewicz